ACLARACIÓN PROCESO LICITATORIO Nº 25/2013 PARA ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PARA BOMBEROS

1. En las bases técnicas en **donde dice**:

ITEM 2	**30 Ventilador/Extractor electrico de 220v 50 hz con manga de 25 metros de largo**

Debe Decir:

ITEM 2	**30 Ventilador/Extractor electrico de 220v 50 hz con manga de 24 metros de largo, Máximo 4 paños.**

2. En la clausula decimo segunda de las bases administrativas en el número 1, tabla de puntajes **donde dice**:

EXIGENCIA LICITACION			
ITEM 1	**Ventilador Positivo a gasolina**	**PUNTAJE**	**CONDICION**
1.- Tipo de Motor	A explosión	10	SI CUMPLE
2.- Tipo de Transmisiôn	Con correa 3 Ptos. Directa 1 Ptos.	3	PROPORCIONAL
3.- Diametro de aspas	Nominal 406 mm. (16")	5	SI CUMPLE
4.- Potencia	Nominal 4,5 Hp	10	PROPORCIONAL
5.- Rango CFM	Nominal 12.000 CFM	10	PROPORCIONAL
6.- Peso completo sin combustible ni lubricante		3	INVERSAMENTE PROPORCIONAL
7.-Ventilador debera contar con armazon que los proteja de golpes, con ruedas y manillas retractiles para transporte		4	SI CUMPLE
8.- Dimensiones	Profundidad maxima 508 mm. (20")	5	PROPORCIONAL
9.- La garantía de los equipos rige a partir de la fecha de la entrega al Cuerpo de Bomberos por parte de la Junta Nacional.		5	SI CUMPLE
		55	
SERVICIO TÉCNICO			
EXIGENCIA LICITACION (Análisis bajo protocolo)		**PUNTAJE**	**CONDICION**
Infraestructura instalada		3	DIRECTAMENTE PROPORCIONAL
Efectividad de servicio técnico		2	BAJO PROTOCOLO
Total Servicio Técnico		**5**	
TOTAL GENERAL		**60**	

ITEM 2	**Ventilador/Extractor electrico de 220v 50 hz con manga de 25 metros de largo**	**PUNTAJE**	**CONDICION**
1.- Tipo de Motor	Electrico de 220 v	10	SI CUMPLE
2.- Diametro	Nominal 406 mm. (16")	5	SI CUMPLE
3.- Potencia	Nominal 0.5 HP	10	PROPORCIONAL
4.- Rango CFM	Nominal 3.000 CFM	10	PROPORCIONAL
5.- Largo de Manga	24 metros en maximo 4 paños	3	SI CUMPLE
6.- Dimensiones	Profundidad maxima 508 mm. (20")	5	PROPORCIONAL
7.- Enchufe	Legrand macho	2	SI CUMPLE
8.-Ventilador debera contar con Bolso para Manga. Adaptador para fijar manga en ventilador, Barra y Kit para Colgar		5	SI CUMPLE
9.- La garantía de los equipos rige a partir de la fecha de la entrega al Cuerpo de Bomberos por parte de la Junta Nacional.		5	SI CUMPLE
Total		**55**	

SERVICIO TÉCNICO		
EXIGENCIA LICITACION (Análisis bajo protocolo)	PUNTAJE	CONDICION
Infraestructura instalada	3	DIRECTAMENTE PROPORCIONAL
Efectividad de servicio técnico	2	BAJO PROTOCOLO
Total Servicio Técnico	5	
TOTAL GENERAL	60	

Debe Decir:

EXIGENCIA LICITACION			
ITEM 1	Ventilador Positivo a gasolina	PUNTAJE	CONDICION
Tipo de Transmisiôn	Con correa 3 Ptos. Directa 1 Ptos.	3	PROPORCIONAL
Diametro de aspas	Nominal 406 mm. (16")	5	SI CUMPLE
Potencia	Nominal 4,5 Hp	2	SI CUMPLE
Rango CFM	Nominal 12.000 CFM	10	PROPORCIONAL
Peso completo sin combustible ni lubricante		10	INVERSAMENTE PROPORCIONAL
Ventilador debera contar con armazon que los proteja de golpes, con ruedas y manillas retractiles para transporte		10	SI CUMPLE
Dimensiones	Profundidad maxima 508 mm. (20")	10	INVERSAMENTE PROPORCIONAL
La garantía de los equipos rige a partir de la fecha de la entrega al Cuerpo de Bomberos por parte de la Junta Nacional.		5	SI CUMPLE
Total		55	
SERVICIO TÉCNICO			
EXIGENCIA LICITACION (Análisis bajo protocolo)		PUNTAJE	CONDICION
Infraestructura instalada		3	DIRECTAMENTE PROPORCIONAL
Efectividad de servicio técnico		2	BAJO PROTOCOLO
Total Servicio Técnico		5	
TOTAL GENERAL		60	

ITEM 2	Ventilador/Extractor electrico de 220v 50 hz con manga de 24 metros de largo	PUNTAJE	CONDICION
Diametro	Nominal 406 mm. (16")	10	SI CUMPLE
Potencia	Nominal 0.5 HP	5	SI CUMPLE
Rango CFM	Nominal 3.000 CFM	15	PROPORCIONAL
Largo de Manga	24 metros en maximo 4 paños	5	SI CUMPLE
Dimensiones	Profundidad maxima 508 mm. (20")	5	INVERSAMENTE PROPORCIONAL
Enchufe	Legrand macho	2	SI CUMPLE
Ventilador debera contar con Bolso para Manga. Adaptador para fijar manga en ventilador, Barra y Kit para Colgar		8	SI CUMPLE
La garantía de los equipos rige a partir de la fecha de la entrega al Cuerpo de Bomberos por parte de la Junta Nacional.		5	SI CUMPLE
Total		55	
SERVICIO TÉCNICO			
EXIGENCIA LICITACION (Análisis bajo protocolo)		PUNTAJE	CONDICION
Infraestructura instalada		3	DIRECTAMENTE PROPORCIONAL
Efectividad de servicio técnico		2	BAJO PROTOCOLO
Total Servicio Técnico		5	
TOTAL GENERAL		60	